

Sarl Malherbe Paysage

Votre décorateur d'extérieur

10 Rue Berthelot
63540 ROMAGNAT
Tél. 04 73 26 79 03

Email : accueil@malherbe-paysagiste.fr
Site web : www.malherbepaysagiste.fr

Mr et Mme BONNARD
12 Boulevard Thermal

63100 CLERMONT FERRAND

Tél 1 : 04 73 31 41 51
Tél 2 : 04 73 37 22 08 Dom
Tél 3 :

Romagnat, le 27 février 2008

DEVIS N° D08/00339

ANNULE ET REMPLACE LE N°D08/00216

Date prévisible : Printemps 2008
Validité de l'offre avant acceptation : SE

63100 CLERMONT FERRAND

Désignation	Quantité	Unité	Prix Unit.	Mont H. T. €	
<u>CLÔTURES</u>					
Côté Monsieur MASSENA clôture grillage Ht 2.00 m <i>Fourniture et pose de grillage simple torsion, 2.00m, piquets T plastifiés verts fixés sur dé béton.</i>	13, 2	ML	42, 20	557, 04	1
Clôture rigides NYLOFOR 3D blanche Ht 1.23 * 2.5m <i>Fourniture et pose de panneaux rigides avec poteaux acier galvanisé fixés sur mur par des platines.</i>	24	ML	91, 00	2184, 00	1
<u>ARROSAGE INTEGRE</u>					
Mise en place d'un arrosage intégré comprenant <i>étude, tracé, ouverture des tranchées, installation des tuyaux diamètre 16 et 32, installation des canons, des tuyères, raccords divers, regards, électrovannes et programmeur.</i>	324, 8	M2	10, 00	3248, 00	1
<u>TALUS</u>					
Pose toile verte sur talus devant villa,	28	M2	11, 55	323, 40	1
A reporter ...				6312, 44	

Désignation	Quantité	Unité	Prix Unit.	Mont H. T. €	
Report ...				6312,44	
L'opération comprend : le terrassement du talus, la fourniture et la mise en place de la toile verte fixée par des crochets, enterrer chaque extrémité de la toile.					
Pose toile verte sur talus derrière villa,	10	M2	11,55	115,50	1
L'opération comprend : le terrassement du talus, la fourniture et la mise en place de la toile verte fixée par des crochets, enterrer chaque extrémité de la toile.					
PLANTATIONS					
Plantation d'arbustes sur les talus déjà bachés	38	Unite	11,00	418,00	1
Ouverture manuelle des trous de plantation, fourniture et mise en place d'un engrais organique puis des végétaux, premier arrosage.					
Ceanothus thyrsiflorus Repens = prostatus 30/40 8 Unite Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' 30/40 8 Unite Forsythia Marée d'Or ® 'Courtasol' 30/40 7 Unite Genista lydia 30/40 7 Unite Rosier paysager DECOROSIER 'Emera ® 'Noatraum' 8 Unite					
Plantation d'arbustes persistants à fleurs,	17	Unite	26,40	448,80	1
en haut du talus. Ouverture des trous de plantation, fourniture et mise en place d'un engrais organique puis des végétaux, premier arrosage.					
Abelia x grandiflora 80/100 2 Unite Escallonia 'iveyi' 80/100 5 Unite Photinia x fraseri 'Red Robin' 80/100 5 Unite Viburnum tinus 80/100 5 Unite					
Plantation devant mur côté rue	5	Unite	19,20	96,00	1
Ouverture des trous de plantation, fourniture et mise en place des végétaux, premier arrosage.					
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' 80/100 5 Unite					
Plantation d'arbres tiges	2	Unite	180,00	360,00	1
Ouverture manuelle des trous de plantation, préparation des mottes, fourniture et mise en place des végétaux, premier arrosage, mise en place des tuteurs.					
Cupressus sempervirens stricta 200/250 1 Unite Pinus pinea 10/12 1 Unite					
ETENDOIR A LINGE					
Etendoir à linge T35 Simple	1	Unite	175,00	175,00	1
Fourniture et pose étendoir à linge T35 Simple					
Dallage en dalles 40*40 gravillonnées	5	M2	58,00	290,00	1
Terrassement par engin mécanique, Régler sable sur 0.05					
A reporter ...				8215,74	

Désignation	Quantité	Unité	Prix Unit.	Mont H. T. €	
Report ...				8215,74	
Fourniture et pose de dalles 40*40, joints gazon					
GAZON					
Terre végétale	60	M3	30,00	1800,00	1
Apport et mise en place sur 20cm.					
Engazonnement traditionnel sur terrain nu	324,8	M2	3,00	974,40	1
Fourniture et mise en oeuvre de désherbant biodégradable					
Défoncer terrain par passage croisé du motoculteur et manuel.					
Griffer, niveler, semer gazon, enterrer, rouler et 1ère tonte					
Plus value terreautage	324,8	M2	1,00	324,80	1
Fourniture et mise en oeuvre d'une fine couche de terreau en surface.					
A reporter ...				11314,94	

Désignation	Quantité	Unité	Prix Unit.	Mont H. T. €	
Report ...				11314,94	
<u>REVETEMENT BOIS</u>					
Habillage en pvc aspect bois.	59,3	M2	152,00	9013,60	1
Terrasse et accès porte d'entrée Fixation des planches PVC (3.00ml * 0.14 * 0.02) aspect bois réversibles sur lambourdes PVC (3.00ml * 0.40 * 0.30) par des T PVC. Ecartement de 7mm entre chaque planche. Fixation par vis autoforeuses. Finition par des pièces de finition sécables à coller.					
Habillage en pvc aspect bois.	11,2	M2	182,00	2038,40	1
Escalier accès terrasse Fixation des planches PVC (3.00ml * 0.14 * 0.02) aspect bois réversibles sur lambourdes PVC (3.00ml * 0.40 * 0.30) par des T PVC. Ecartement de 7mm entre chaque planche. Fixation par vis autoforeuses. Finition par des pièces de finition sécables à coller.					
POUR MEMOIRE :	1	Gratu	0,00	0.00	
Transporter fontaine de Pérignat à Clermont-Ferrand					
<u>BETON DESACTIVE</u>					
Béton désactivé sous escalier	1	Gratu	0,00	0.00	
et béton de propreté devant le portail.					
Accès en béton désactivé	88,8	M2	90,00	7992,00	1
Enlèvement des pavés H existants, évacuer en décharge publique. Terrasser par engin mécanique et manuel, évacuer déblais. Encaissement en grave basaltique 0/31.5 Régler, compacter, coffrer. Ferrailage panneau ST10, Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé 15/25 de la Dore, chromofibre sur 12 cm d'épais. teinté jaune à 8 kg, désactivant orange. Laver au nettoyeur haute pression 24 h après.					
Passage de roues en béton désactivé	13,5	M2	90,00	1215,00	1
Terrasser par engin mécanique et manuel, évacuer déblais. Régler, compacter, coffrer. Ferrailage panneau ST10, Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé 15/25 de la Dore, chromofibre sur 12 cm d'épais. teinté jaune à 8 kg, désactivant orange. Laver au nettoyeur haute pression 24 h après.					
Devant les garages en béton désactivé	11,8	M2	60,00	708,00	1
Sur béton déjà réalisé par vos soins. Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé 15/25 de la Dore, chromofibre sur 6 cm d'épais. teinté jaune à 8 kg, désactivant orange. Laver au nettoyeur haute pression 24 h après.					
Joints dilatation en pavés vieilliss 14 * 14,	25,7	ML	23,00	591,10	1
A reporter ...				32873,04	

